



CORTE 2
Escala 1:50



CORTE 3
Escala 1:50



CORTE 4
Escala 1:50

PLANOS DE REFERENCIAS:	PLANOS CORRELACIONADOS:
SAD-G-PL-001/006	SAD-H-PL-001/H2
	SAD-A-PL-001
	SAD-G-PL-040

NOTAS :

1. SISTEMA DE PROYECCION GAUSS KRUGGER (FAJA 2)
   DATUM: (WGS 84) – COTAS IGN
2. RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO DURANTE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012
3. CATASTRO URBANO (FUENTE: CATASTRO PROVINCIAL DE FECHA AGOSTO 2012)
4. PARA DETALLES DE ARMADURAS VER PLANO SAD-A-PL-001
5. AL MOMENTO DE EJECUTAR LA OBRA DEBERA RELEVARSE LA EXISTENCIA DE NUEVAS INTERFERENCIAS O PARTICULARIDADES NO INCLUIDAS EN ESTE DOCUMENTO Y AJUSTAR EL DISEÑO A LAS MISMAS.
6. PARA TODAS LAS TAREAS RELACIONADAS CON LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGON SERAN DE APLICACION LOS REGLAMENTOS CIRSOC 201, CIRSOC 103 Y NORMAS DE VIALIDAD NACIONAL.
7. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MATERIALES
   ACERO: F24 $\sigma FL=2400 KG/cm^2$
   HORMIGON ARMADO: H21: H25: fc'=25 MPa; CEMENTO TIPO PUZOLANICO, CONTENIDO MINIMO CEMENTO 400 kg/m^3, RELACION A/C < 0.45
   ACERO TIPO III $\beta s=4200 kg/cm^2$; ; RECUBRIMIENTO MINIMO 3cm (EN PILOTES 4cm)
   HORMIGON DE LIMPIEZA: H8: fc'=8 MPa
8. JUNTAS DE DILATACION Y CONTRACCION CADA 24m
9. LA LOSA DE FONDO BAJO PUENTE LLEVARA DRENES DE MANERA DE MINIMIZAR EL EFECTO DE LA SUBPRESION. LA DENSIDAD DE LOS MISMOS SERAN DEFINIDOS EN LA INGENIERIA DE DETALLE

REFERENCIAS:

- TERRENO NATURAL
- RELLENO COMPACTADO
- HORMIGON
- GRAVA ARENOSA

N° DE ORDEN:

REV	FECHA	REVISIONES	DIBUJO	CONTROLO	APROBO

CROQUIS DE UBICACION



REEMPLAZA AL N°	REEMPLAZADO POR N°

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN | MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES – SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

PROYECTO DE REACTIVACION, SISTEMATIZACION Y SANEAMIENTO DEL ARROYO DURAN – ETAPA I

PROYECTO	PROA SRL
DIBUJO:	-/-
CONTROLO	-/-
APROBO	-/-

RESySAD
PUENTE CALLE RIO NEGRO
ENCOFRADO – Hoja 1 de 2

PARA USO DE INSPECCION DE OBRA

PLANO N°: SAD-H-PL-001 H1 | REV: 0

ESC.: INDICADAS | FECHA: 01/04/13 | ARCHIVO: SAD-H-PL-001