

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: HOSPITAL DR. ALEJANDRO POSADAS
HAEDO-MORÓN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

D- PLANTA BAJA SECTOR D

DESCRIPCIÓN					PRECIOS		
	DESIGNACION	U	CANT		UNIT	PARCIAL	TOTAL
D.01.	DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES						
	01.01 Demolición y Extracción de Mamposterías y Solados según plano incluido retiro	gl	1,00				
	01.02 Demolición y Extracción tramo de escalera en Planta Baja incluido retiro	gl	1,00				
	01.03 Ampliación de vanos para carpinterías en Planta Baja incluido retiro	gl	1,00				
	01.04 Picado de revoques exteriores incluido retiro	gl	1,00				
	01.05 Picado y apuntalamiento de mampostería en Planta Baja para ejecución de cornisa sobre carpinterías incluido retiro	gl	1,00				
D.02.	MOVIMIENTO de SUELOS						
	02.01 Excavación bajo recorrido ascensor	m³	3,94				
	02.02 Excavación para Fundaciones	m³	41,07				
	02.03 Relleno de Tosca y compactación	m³	155,93				
D.03.	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE HORMIGON ARMADO						
	03.01 Estudio de Verificación de la Estructura existente	gl	1,00				
	03.02 Vigas IPN, vinculación con Estructura existente	kg	13.558,20				
	03.03 Losa compuesta con encofrado metálico colaborante	m²	792,33				
	03.04 Pilotines	ud	55,00				
	03.05 Vigas de Encadenado Inf. y superior en Muro Portante	m³	6,70				
	03.06 Submuración hueco de ascensor. Bases para amortiguadores.	gl	1,00				
	03.07 Entrepiso y Escalera Hº Aº en Hall e Ingreso de Servicio	m³	2,46				
	03.08 Bases de Hº Aº	m³	7,70				
	03.09 Tabiques de Hº Aº	m³	27,82				
	03.10 Cornisa/Dintel sobre carpinterías en Planta Baja	m³	5,94				
	03.11 Alero sobre Acceso a Sala de Espera e Ingreso de Servicio	m²	36,72				
D.04.	MAMPOSTERIA						
	04.01 Muro de Ladrillo cerámico hueco 08x18x33	m²	154,87				
	04.02 Muro de Ladrillo cerámico hueco 12x18x33	m²	1.642,99				
	04.03 Muro de Ladrillo cerámico hueco portante 18x18x33	m²	46,07				
	04.04 Enchapado de Ladrillo común en panderete bajo antepecho	m²	191,06				
D.05.	 AISLACIONES						
	05.01 Azotado Hidrófugo bajo jaharro en Locales Sanitarios y bajo revoques exteriores.	m²	1.814,66				
	05.02 Aislación Hidrófuga Horizontal en Muros. Tipo Cajón.	m²	38,81				
	05.03 Barrera de Vapor de polietileno E=200 micrones, Bajo Contrapiso	m²	135,59				
D.06.	REVOQUES						
	06.01 Jaharro hidrófugo bajo revestimiento	m²	827,68				
	06.02 Grueso y enlucido a la cal	m²	2.368,94				
	06.03 Grueso a la cal, terminación revestimiento cementicio simil piedra coloreado simil al existente	m²	785,86				
D.07.	REVESTIMIENTOS						
	07.01 Cerámica esmaltada brillante 30x20	m²	559,18				
	07.02 Mosaico granítico 30x30 cm pulido color superior al tono del piso hasta 1,20 m con borde superior biselado, con zócalo sanitario (ver detalle en plano).	m²	44,23				
	07.03 Mosaico granítico 30x30 cm pulido color superior al tono del piso hasta 1,20 m con borde superior biselado, sin zócalo sanitario (ver detalle en plano).	m²	249,96				
	07.04 Placa granítica color gris para espacio entre mesada y alacena.	m²	15,70				
D.08.	CIELORRASOS						
	08.01 Aplicado a la cal	m²	61,44				
	08.02 Suspendido de roca de yeso con buña perimetral incluida	m²	221,63				
	08.03 Suspendido de roca de yeso c/moldura sanitaria incluida	m²	437,25				
	08.04 Desmontable de placa metálica tipo Orcal Bioguard de Armstrong o equivalente antibacteriano de 60x60. con buñas perimetrales	m²	87,54				
D.09.	CONTRAPISOS						
	09.01 Hº de cascotes en banquetas e=0.10m	m²	13,66				
	09.02 Hº pobre sobre losa e=0,08m	m²	792,33				
	09.03 Hº de cascotes con pendiente sobre terreno natural e=0,15 m	m²	155,93				
D.10.	CARPETAS						
	10.01 Impermeable s/contrapiso	m²	96,62				
	10.02 Carpeta cementicia bajo solados	m²	759,26				
	10.03 Carpeta cementicia bajo solado con malla descarga a tierra	m²	76,66				
D.11.	SOLADOS						
	11.01 Mosaicos graníticos 30x30 cm pulido in situ, espesor superior a 2 cm.	m²	959,20				
	11.02 Piso para escalera con guardacantos L hierro galvanizado 32x32x3,2mm	m²	22,55				
	11.03 Loseta granítica 40x40 cm tipo blangino o similar	m²	135,59				
D.12.	ZÓCALOS						
	12.01 Zócalo granítico sanitario idem tono del revestimiento h=10cm	ml	80,51				
	12.02 Zócalo granítico sanitario idem piso h=10cm	ml	391,55				
	12.03 Zócalo granítico recto idem piso h=10cm.	ml	261,16				
	12.04 Zócalo idem loseta granítica h=10cm.	ml	66,99				
D.13.	PINTURAS (Se considera enduido parcial. Aplicación de fijador y 3 manos de pintura)						
	13.01 Látex acrílico satinado interior	m²	1.475,63				
	13.02 Látex para cielorrasos	m²	720,32				
	13.03 Pintura EPOXI en Muros color a definir	m²	64,84				
	13.04 Pintura EPOXI en carpinterías color a definir	m²	173,56				
	13.05 Esmalte sintético con pintura antióxido de base	m²	107,80				
	13.06 Esmalte sintético satinado hasta altura de guardacamillas / guardasillas	m²	64,29				
D.14.	ANTEPECHOS, UMBRALES y SOLIAS						
	14.01 Umbrales y solias de granito, idem piso	m²	11,50				

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: HOSPITAL DR. ALEJANDRO POSADAS
HAEDO-MORÓN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

D.15.	CARPINTERÍAS (Según ficha técnica, incluye herrajes)					
	15.01 Puertas de madera, marcos metálicos					
	15.01.01 P1a	u	11,00			
	15.01.02 P1b	u	11,00			
	15.01.03 P1c	u	21,00			
	15.01.04 P2b	u	2,00			
	15.01.05 P6	u	12,00			
	15.01.06 P7	u	1,00			
	15.01.07 P12	u	2,00			
	15.02 Carpinterías metálicas					
	15.02.01 P13 (ancho 0,16m)	u	1,00			
	15.02.02 P13 (ancho 0,30m)	u	2,00			
	15.02.03 V05 (1,26m)	u	2,00			
	15.02.04 V05 (1,55m)	u	1,00			
	15.02.05 V05 (2,40m)	u	3,00			
	15.02.06 V05 (2,88m)	u	1,00			
	15.02.07 V05 (3,10m)	u	1,00			
	15.02.08 V05 (3,20m)	u	1,00			
	15.02.09 V12 (1,80m)	u	1,00			
	15.02.10 V12 (1,88m)	u	1,00			
	15.02.11 V12 (2,10m)	u	1,00			
	15.02.12 V12 (2,16m)	u	1,00			
	15.02.13 V15	u	3,00			
	15.03 Carpinterías de Aluminio					
	15.03.01 P10	u	3,00			
	15.03.02 V14 (2,40m)	u	1,00			
	15.03.03 V16	u	12,00			
	15.03.04 V17	u	23,00			
	15.03.05 V18	u	3,00			
	15.03.06 V19	u	3,00			
	15.03.07 M3 - Mampara de Aluminio Observación	u	3,00			
	15.04 HERRERIA					
	15.04.01 Parasoles según detalle	m2	179,60			
	15.04.02 Reja de Ventilación	u	10,00			
	15.04.03 Tapa de acceso a EntreSuelo de Instalaciones	u	2,00			
D.16.	INSTALACIÓN SANITARIA Y CONTRA INCENDIO					
	16.01 DESAGÜES CLOACALES					
	16.01.01 C.PPN. 3,9 mm Esp. Inc. Accesorios - Ø 160	ml	30,00			
	16.01.02 C.PPN. 2,7 mm Esp. Inc. Accesorios - Ø 110	ml	160,00			
	16.01.03 C.PPN. 1,8 mm Esp. Inc. Accesorios - Ø 63	ml	130,00			
	16.01.04 C.PPN. 1,8 mm Esp. Inc. Accesorios - Ø 50	ml	50,00			
	16.01.05 C.PPN. 1,8 mm Esp. Inc. Accesorios - Ø 40	ml	40,00			
	16.01.06 C.H°.F°. 6 mm Esp. Inc. Accesorios - Ø 100	ml	70,00			
	16.01.07 P.P.Abierta PPN. Completa c/M. y Reja de A° Inox. Según P.E.T. - Ø 60	u	33,00			
	16.01.08 Boca Acceso - T.Insp. PPN. c/M. y Tapa A° Inox. - 20x20	u	33,00			
	16.01.09 Tapa de Inspección Mamp. c/M. y Tapa Bce. Cr. c/D.C.Hermético - 60x60	u	1,00			
	16.01.10 C. de Insp. C°A° "HURACAN" Inc. M. T.H°.F°. Pesado "L.B" - 60x60	u	1,00			
	16.01.11 Empalme c/Interceptores Inc. Marco y Tapa H°.F°. C/Fil. De Hierro - 60x60	gl	1,00			
	16.02 AGUA FRÍA					
	16.02.01 C.PPN. PN20 Inc. Accesorios - Ø 75	ml	80,00			
	16.02.02 C.PPN. PN20 Inc. Accesorios - Ø 50	ml	80,00			
	16.02.03 C.PPN. PN20 Inc. Accesorios - Ø 32	ml	78,00			
	16.02.04 C.PPN. PN20 Inc. Accesorios - Ø 25	ml	77,00			
	16.02.05 C.PPN. PN20 Inc. Accesorios - Ø 20	ml	90,00			
	16.02.06 T.Reserva: Colector Ø 200 Inc. Acc. Válv. Marip. - Válv. Limp. S/P.E.T.	gl	1,00			
	16.02.07 Llave de Paso - Ø 25	u	8,00			
	16.02.08 Llave de Paso - Ø 20	u	66,00			
	16.02.09 Valvula esferica - Ø 21/2"	u	8,00			
	16.02.10 Valvula esferica - Ø 1"	u	12,00			
	16.03 AGUA CALIENTE					
	16.03.01 C.PPN. "Acqua System" Magnum PN20 Inc. Accesorios - Ø 50	ml	80,00			
	16.03.02 C.PPN. "Acqua System" Magnum PN20 Inc. Accesorios - Ø 25	ml	80,00			
	16.03.03 C.PPN. "Acqua System" Magnum PN20 Inc. Accesorios - Ø 20	ml	205,00			
	16.03.04 Llave de Paso E-E - Ø 25	u	19,00			
	16.03.05 Llave de Paso E-E - Ø 20	u	45,00			
	16.03.06 Valvula esferica - Ø 11/2"	u	5,00			
	16.03.07 Valvula esferica - Ø 3/4"	u	8,00			
	16.03.08 Valvula de Retencion - Ø 3/4"	u	3,00			
	16.03.09 Bomba Recirculadora S/P.E.T., Inc. By Pass, V.Est. V.Ret., Etc.	u	1,00			
	16.04 ARTEFACTOS Y GRIFERIAS (Provisión y Colocación)					
	16.04.01 IP Disc. Ferrum Espacio	u	3,00			
	16.04.02 Valvula a Tecla Fv Disc.	u	3,00			
	16.04.03 Lavatorio Disc. Ferrum Espacio	u	3,00			
	16.04.04 Espejo Sanitario Discapacitado	u	3,00			
	16.04.05 Griferia Lavatorio Discapacitado	u	3,00			
	16.04.06 IP Bari Corto	u	15,00			
	16.04.07 Valvula a Tecla Fv.	u	15,00			

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: HOSPITAL DR. ALEJANDRO POSADAS
HAEDO-MORÓN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

16.04.08	Mingitorio Mural Corto	u	1,00			
16.04.09	Valvula Ming. Fv. Antibandalica	u	1,00			
16.04.10	Lavatorio Bari	u	12,00			
16.04.11	Griferia Lavatorio	u	12,00			
16.04.12	Bañaderas	u	1,00			
16.04.13	Griferías duchas	u	5,00			
16.04.14	Receptaculo Duchas	u	1,00			
16.04.15	Inodoro Vertedero (lavachata)	u	4,00			
16.05	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS					
16.05.01	C.H°.N°. Sch. 40 P/Juntas Incl. Acc. y Pintura S/P.E.T. - Ø 76	ml	90,00			
16.05.02	C.H°.N°. Sch. 40 P/Juntas Incl. Acc. y Pintura S/P.E.T. - Ø 50	ml	40,00			
16.05.03	Gabinete de Incendio Completo Según P.E.T. - 55x60x16	u	7,00			
16.05.04	Boca de Impulsión Simple Completo Según P.E.T. - Ø 64	u	2,00			
16.05.05	Extintores Cap. 5 kg Según P.E.T.	u	8,00			
16.05.06	Extintores "CO2" Cap.5 kg Según P.E.T.	u	2,00			
D.17.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
17.01	Tablero seccional	gl	1,00			
17.02	BAJA TENSIÓN					
17.02.01	Bandeja Portacables 600mm Perforada	ml	105,00			
17.02.02	Cable Subterráneo para FM 2x2,5	ml	962,00			
17.02.03	Cable Subterráneo para FM 4x2,5	ml	543,00			
17.02.04	Cable Subterráneo para IL 2x2,5	ml	590,00			
17.02.05	Cable Subterráneo para IL 3x2,5	ml	240,00			
17.02.06	Cable VN FM 2,5	ml	1.308,00			
17.02.07	Cable VN AA 2,5	ml	505,00			
17.02.08	Cable VN IL 2,5	ml	2.883,00			
17.02.09	Caño RS19 para iluminacion	ml	930,00			
17.02.10	Caño RS19 para tomacorrientes	ml	436,00			
17.02.11	Caño RS19 para aire acondicionados	ml	101,00			
17.02.12	Cajas Rectangulares	u	191,00			
17.02.13	Cajas Octogonales	u	245,00			
17.02.14	Cajas de derivación c/bornera	u	163,00			
17.02.15	Tomacorriente normalizado 2x10A + T para UPS, con tapa roja.	u	86,00			
17.02.16	Tomacorriente normalizado 2x10A + T para tension normal o red IT.	u	181,00			
17.02.17	Tomacorriente tipo Schuko 2x10A + T para tension normal o red IT.	u	44,00			
17.02.18	Llave de 1P	u	67,00			
17.02.19	Llave combinada	u	4,00			
17.02.20	Provisión y montaje de Luminaria LED 25W 5000K.	u	245,00			
17.02.21	Provisión y montaje de Floodlight LED 50W 4000k	u	4,00			
17.02.22	Materiales menores	gl	1,00			
17.03	CORRIENTES DEBILES					
17.03.01	Bandeja Portacables 150mm Perforada	ml	100,00			
17.03.02	Puesto de telefonía	u	32,00			
17.03.03	Puesto de Datos	u	33,00			
17.03.04	Caja derivacion 100x100	u	68,00			
17.03.05	Caja rectangular	u	96,00			
17.03.06	Caño RS19	ml	456,00			
17.03.07	Cable 5x1mm	ml	580,00			
17.03.08	Cable UTP cat 6 para Datos y wifi	ml	2.932,00			
17.03.09	Cable UTP cat 6 para Telefonía	ml	2.474,00			
17.03.10	Antenas para WIFI	ml	3,00			
17.03.11	Materiales menores	gl	1,00			
17.04	DETECCION DE INCENDIO					
17.04.01	Bandeja Portacables 50mm Perforada	ml	85,00			
17.04.02	Caja octogonal	u	47,00			
17.04.03	Caja rectangular	u	3,00			
17.04.04	Caño RS19	ml	250,00			
17.04.05	Sirena de alarma contra incendio con luz estroboscópica con pulsador de emergencia	u	3,00			
17.04.06	Cable detectores de incendio retardante a la flama	ml	390,00			
17.04.07	Detectores de humo	u	47,00			
17.04.08	Materiales menores	gl	1,00			
D.18.	INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA					
18.01	SISTEMAS VRF					
	Sistema VRF-PB-03 frío-calor por bomba de calor. Sector PB D Salud Mental. Provisión y montaje según especificaciones.	u	1,00			
	Sistema VRF-PB-04 frío-calor por bomba de calor. Sector PB D Salud Mental. Provisión y montaje según especificaciones.	u	1,00			
	Cañerías de interconexión Sistemas VRF incluidos accesorios. Provisión y montaje según especificaciones	gl	1,00			
	Aislación para cañerías de interconexión Sistema VRF. Provisión y montaje según especificaciones.	ml	435,00			
18.02	VENTILADORES					
	Ventiladores Centrífugos In-Line. Provisión y montaje según especificaciones.	u	5,00			
	Ventiladores Axiales. Provisión y montaje según especificaciones.	u	1,00			
18.03	Conductos de chapa galvanizada calibres BWG 24; 22 y 20, incluidos accesorios. Fabricación y montaje según especificaciones	Kg	4.550,00			
18.04	Aislación para conductos de chapa. Provisión y montaje según especificaciones	m²	910,00			

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: HOSPITAL DR. ALEJANDRO POSADAS
HAEDO-MORÓN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

	18.05	Rejas y difusores de alimentación, retorno y extracción según especificaciones	gl	1,00			
	18.06	Persianas de regulación y de expulsión de aire según especificaciones	gl	1,00			
	18.07	Movimiento de equipos	gl	1,00			
	18.08	Instalación eléctrica	gl	1,00			
	18.09	Provisión e Instalación de controles según especificaciones	gl	1,00			
	18.10	Puesta en marcha y regulación	gl	1,00			
	18.11	Ingeniería de Detalle	gl	1,00			
	18.12	Planos conforme a obra y manuales de operación y mantenimiento según especificaciones	gl	1,00			
D.19.	INSTALACIÓN de GASES MEDICINALES						
	19.01	Panel Tipo D	u	22,00			
	19.02	ACCESORIOS Y APARATOS					
		Medidor de Flujo 0 a 15 Lts/min Oxígeno					
	19.02.01	Tipo D	u	22,00			
		Medidor de Flujo 0 a 15 Lts/min Aire Comprimido con tomagoma					
	19.02.02	Tipo D	u	22,00			
		Frasco Humidificador					
	19.02.03	Tipo D	u	22,00			
		Llave Reguladora de Vacío					
	19.02.04	Tipo D	u	22,00			
		Frasco Intermediario para Vacío					
	19.02.05	Tipo D	u	22,00			
		Soporte de Bomba de Infusión con porta suero					
	19.02.06	Tipo D	u	22,00			
	19.03	Cuadro de Segundo Estadio para Oxígeno, Aire comprimido	u	1,00			
	19.04	CAÑERÍAS DE GASES MEDICOS DE COBRE					
	19.04.01	Cañerías para oxígeno	u	1,00			
	19.04.02	Cañerías par aire Comprimido	u	1,00			
	19.04.03	Cañerías para Vacío	u	1,00			
	19.04.04	Cuadro de Valvulas Oxígeno, Aire comprimido y Vacío	u	1,00			
D.20.	VIDRIOS						
	20.01	Espejo tipo Float de 4 mm según PET, planos y planillas	m²	7,20			
D.21.	MUEBLES FIJOS						
	21.01	PILETAS DE ACERO INOXIDABLE					
	21.01.01	P01 con grifería	u	2,00			
	21.01.02	P02 con grifería	u	7,00			
	21.01.03	P05 con grifería	u	3,00			
	21.02	MESADAS DE GRANITO					
	21.02.01	M04	m²	16,85			
	21.02.02	M06	m²	4,87			
	21.03	MUEBLES BAJO MESADA Y ALACENAS					
	21.03.01	BM01 / BM02 / BM04 / BM07	gl	1,00			
	21.03.02	A02	gl	1,00			
	21.04	ESCRITORIOS Y MOSTRADORES					
	21.05.01	E02	gl	1,00			
	21.05.02	E04	gl	1,00			
	21.05.03	R01	u	3,00			
	21.06	FRENTES E INTERIORES DE PLACARD					
	21.06.01	PL01	u	2,00			
	21.06.02	PL02	u	10,00			
	21.06.03	PL03	u	3,00			
D.22.	VARIOS						
	22.01	Guardacamillas de PVC alto impacto ignifugo Tipo PAWLING WG-6C de 6"x1" o equivalente	ml	216,49			
	22.02	Guardacarros de PVC alto impacto ignifugo Tipo PAWLING WG-4 de 4"x3/4" o equivalente	ml	201,92			
	22.03	Guardasillas de PVC	ml	90,13			
	22.04	Baranda con pasamanos de acero inoxidable según P.E.T.	ml	16,44			
	22.05	Cortinas Rollscreen	m²	63,75			
	22.06	Señalética según P.E.T.	gl	1,00			
SUBTOTAL							