



















PLANTA 5° PISO



 Aulas – Luminaria empotrable de bajo brillo modelo L0-1583. Base para módulo Armstrong 610mm, 4 bandas de louver parabólico aluminio anodizado especlar con otros 3 de acetato opal plano. Para 4x14w FL T5. Armado con balasto electrónico y tubos 830, completo  1 E Luminaria L0-1583/EM, ídem anterior para 4x14w FL T5 y equipo emergencia autónomo permanente BE14-AP, con módulo balasto electrónico y batería níquel-cadmio. Armado con equipo y tubos, completo	 Accesos, aulas y ascensores – Luminaria lineal empotrable Flat Liner, apta para montaje continuo. Corcazo aluminio extruido 62x100mm, difusor opal acrílico plano, reflector portaequipos desmontable con disposición de tubos oblicuos superpuestos. Para 1x28w FL T5. Armado con balasto electrónico y tubo. Longitud nominal 1190mm  2 E Embutido Flat Liner/EM ídem anterior para 1x28w FL T5 y equipo emergencia BE28-AP completo
 Hall aulas – Embutido down-light modelo L0-7003, oro aluminio esmaltado para hueco Ø178mm, exterior Ø210mm, baffle/reflector parabólico, difusor plano cristal satinado y templado. Equipamiento leds con cabezal disipador inyección aluminio, con 8 leds de 3w c/u, total 24w, completo con fuente driver incorporada, leds blanco cálido 2700°K  3 E Embutido L0-7003/EM ídem anterior para 1x24w, equipamiento leds y emergencia BE24-AP, completo	 Sanitarios – Luminaria compacta montaje sobrepuesto en pared o cielorraso, modelo L0-1524 sección 35x75mm longitud 1200mm. Base aluminio extruido y difusor ídem de policarbonato estruido. Para 1x28w FL T5. Armado con balasto electrónico y tubo 830. Apto para montaje individual o en línea de módulos consecutivos. Completo  4 E Luminaria L0-1524/EM ídem anterior para 1x28w FL T8 y emergencia BE28-AP, completo
 Pizarrones – Luminaria asimétrica embutida L0-1499/T5. Cuerpo y marco esmaltado para hueco 152x1198mm, reflector parabólico anodizado mate. Para 1x28w FL T5. Armado con balasto electrónico y tubo 830, completo	 Fachada – m.lineales de tiras de leds capsulado, protección IP65. Montado sobre perfil aluminio extruido. Equipado con 120 leds/m.lineal, color blanco cálido. Completo con fuente driver incluidos  6 A Baranda hall – m.lineales de tiras de leds monocromáticos, color blanco cálido, montado sobre perfil aluminio, equipado con 60leds/m.lineal, completo ídem anterior
 Escaleras – Aplique compuesto por base portaequipos esmaltado con lámina curvada frantal con matrizada geométrica y difusor interior de acetato opal. Modelo L0-1608 2x26w Dx.D. Armado con equipos y lámparas, balastos con capacitor, completo  7 E Aplique L0-1608/EM ídem anterior para 2x26w Dx.D y emergencia BE26-AP. Armado completo ídem anterior	 Hall acceso PB – Luminaria de montaje sobrepuesto modelo L0-1622/P cuerpo esmaltado de 300x300x98mm con louver reticular esmaltado blanco y reflector interno, portaequipos desmontable. Para 1x70w HQI-TS WDL. Armado con equipo auxiliar y lámpara  8 E Luminaria L0-1622/P-EM ídem anterior, para 1x70w HQI-TS y lámpara adicional halógena Halostar 1x20w 12v con emergencia BE20-AP, completo
 Aleros perimetral – Luminaria puntual de montaje aplicado L0-7003/P ídem tipo 3 con cubierta cilíndrica de aluminio esmaltado Ø210x108mm. Equipado con 3 leds blanco cálido 3w c/u total 9w, armado completo con fuente driver incorporada	 Estacionam. y Servicios – Luminaria hermética L0-64/BE base polyester reforzado y difusor policarbonato facetado. Para 2x36w FL T8. Armado con balasto electrónico y tubos 840  10 E Luminaria L0-64/EM ídem anterior para 2x36w FL T8 y emergencia BE36-AP armado completo
 Señalización – Luminaria modelo L0-19 señalización salida, base con equipamiento leds autónomo permanente y placa policarbonato con pictograma reglamentario. Completo	 Tabique H*A* – Proyector hermético orientable modelo L0-7000/FC cabezal y portaequipos en inyección aluminio, cierre cristal transparente extratemplado, equipado con 8 leds de 3w total 24w, apertura 15°. Montaje altura P.Bajo para emisión ascendente, con FLAP controlado (FC) cilíndrico de corte oblicuo, para protección visual. Armado con fuente driver, completo  12b ubicado en paramento vertical, h: 40cm

-  Cielorraso tipo DURLOCK con junta tomada
-  Cielorraso tipo armstrong 0.61m x 0.61m
-  Cielorraso de alumio
-  Enlucido a la cal
-  cielorraso visto

OBRA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO  
SEDE WENCESLAO TATA 4978

LAMA-SOLER Arquitectos  
Riobamba 1234 6° C - Buenos Aires - Argentina - tel/fax +54-11-4811-1844/6890  
e-mail: estudio@lamasoler.com.ar

ARQUITECTURA

CIELORRASOS 5° PISO

PLANO

AR-20

ESCALA 1:100

REV. A

11/03/2016