



La tabiqueria modular que se retire segun plano sera reubicada de acuerdo a lo que disponga la Direccion de Obra de la Universidad.

Todos los escombros ocasionados por la demolicion se deberan retirar del predio de la Universidad.

Todas carpinteras, tabiqueria modular y equipamiento que se retiren y no sean reutilizadas se acopiaran apropiadamente donde disponga la Direccion de Obra de la Universidad.

Se anulara toda las instalaciones que queden ocultas debido a las remodelaciones.

En los sectores donde se retire tabiqueria modular se deberan reparar, cielorrasos y pisos.

- TABIQUERIA MODULAR EXISTENTE A REUBICAR
- DEMOLICION MAMPOSTERIA
- DEMOLICION LOSAS, ESCALERAS, CIELORRASOS Y PISOS

TABIQUERIA MODULAR EXISTENTE A REUBICAR					
TIPO	PUERTAS DOBLES		PUERTA SIMPLE		PANELES A Y B
TIPO	PLANTA BAJA	PLANTA ALTA	DERECHA	IZQUIERDA	A B
CANTIDAD	1	4	1	2	28 24
VISTA					