



NOTA:

Los equipos de aire acondicionado se controlaran por grupos conformados de la siguiente manera.

Grupo 1: Equipos 1, 2, 3, 4, 5 (Area de Exposicion / Hall / Foyer)

Grupo 2: Equipos 20 tr (Auditorio)

Grupo 3: Equipos 6, 7, 8, 9, 10 (Sala de Lectura / Sala de Lectura Silenciosa)

AIRES ACONDICIONADOS.

Instalacion de dos equipos de 20 ton de Refrigeracion para el acondicionamiento del area del Auditorio sobre la losa del apoyo del auditorio. Por medio de conductos de chapa galvanizada y difusores en cielorrasos.

Instalacion de 3 equipos Piso-Techo de 6TR (frio/calor) en el sector de Area de Exposicion.

Instalacion de 2 equipos Piso-Techo de 6TR (frio/calor) en el sector de Foyer.

Instalacion de 4 equipos Piso-Techo de 6TR (frio/calor) en el sector de Sala de Lectura.

Instalacion de 1 equipos split de 3000 frigorias (frio/calor) en el sector de Entrega de Libros.

Instalacion de 1 equipos Piso-Techo de 6TR (frio/calor) en el sector de Lectura Silenciosa.

Instalacion de 2 equipos Piso-Techo de 5TR (frio/calor) en el sector de Consejo Superior.

Instalacion de 1 equipos Piso-Techo de 2 TR (frio/calor) en el sector de Sala de Control Auditorio.

Instalacion de 5 equipos split de 3000 frigorias (frio/calor) en el sector de Oficinas Planta Alta.

Instalacion de 2 equipos split de 4500 frigorias (frio) en el sector de Sala de Rack.

LAS UNIDADES EXTERIORES SE COLOCARAN SOBRE LA VIGA DE HORMIGON CANALETA EXTERIOR SOBRE LA CUBIERTA (Detalle 1 / 3)