



Universidad de Buenos Aires

## CARTEL DE OBRA MINISTERIO

para obras de presupuesto mayor de \$ 10.000.000

### MODELO GRAFICO

225	940												
  <b>Programa Nacional de Infraestructura Universitaria</b> <b>Universidad de Buenos Aires</b> <b>Facultad de Psicología Sede Independencia</b> Av. Independencia 3051/3065 y Gral Urquiza 752/762 C.A.B.A. <b>OBRA: COMPLETAMIENTO EDIFICIO PISO 3° / URQUIZA 762</b> <table><tr><td>Licitación pública</td><td>N° 003/16</td></tr><tr><td>Monto contrato</td><td>\$ 20.360.000</td></tr><tr><td>Plazo de ejecución</td><td>12 meses</td></tr><tr><td>Fecha de inicio</td><td>23.03.2016</td></tr><tr><td>Contratista</td><td>Ladrillo S.A.</td></tr><tr><td>Representante técnico</td><td>Ingeniero Fermín González</td></tr></table>	Licitación pública	N° 003/16	Monto contrato	\$ 20.360.000	Plazo de ejecución	12 meses	Fecha de inicio	23.03.2016	Contratista	Ladrillo S.A.	Representante técnico	Ingeniero Fermín González	<b>Ministerio de Interior Obras Públicas y Vivienda</b>  <b>Universidad de Buenos Aires Facultad de Psicología</b>  <b>Proyecto: Rectorado Universidad de Buenos Aires</b>  <b>Dirección Rectorado Universidad de Buenos Aires</b>
Licitación pública	N° 003/16												
Monto contrato	\$ 20.360.000												
Plazo de ejecución	12 meses												
Fecha de inicio	23.03.2016												
Contratista	Ladrillo S.A.												
Representante técnico	Ingeniero Fermín González												

### MEDIDAS

Total: L (longitud)= 5.00m  
H (altura) = 3.37m (aprox.)

Las demás medidas y proporciones (dimensiones y proporciones de los campos o recuadros de color, donde se inscriben los textos y proporciones de los logotipos y tipografía) deberán calcularse proporcionalmente respetando la diagramación del modelo gráfico expuesto.

### COLORES y TIPOGRAFIA:

Deberán ajustarse al modelo propuesto

TIPOGRAFIA



*Universidad de Buenos Aires*

---

Arial Black, según los textos del modelo gráfico.

Donde dice (EDIFICIO) se deberá colocar el nombre del edificio donde se construye la obra.  
Donde dice (TÍTULO DE LA OBRA) se colocará la denominación de la obra, según el Pliego de Licitación.

COLORES (ver modelo gráfico) PANTONE (R) solid coated

Blanco: PANTONE 7541 C  
Azul celeste: PANTONE 311 C  
Negro: PANTONE Black 6 C

**TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN VERIFICARSE EN EL DISEÑO DEFINITIVO DEL CARTEL  
EL PLANO DEL CARTEL CON EL DISEÑO DEFINITIVO DEBERA SER PRESENTADO A LA  
INSPECCION DE OBRA PARA SU APROBACION, CONJUNTAMENTE CON LOS CALCULOS  
DE LA ESTRUCTURA RESISTENTE.**

### **ESTRUCTURA, MATERIALES Y FORMA DE IMPRESIÓN**

La provisión incluye la estructura de sostén, (en el caso en que no se ubique sobre la fachada), la chapa de base y el ploteo completo del cartel sobre Film (vinilo) de alta performance de espesor mínimo 60 u. El cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG n°24, sobre una estructura de perfiles de hierro. Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxida.

La fundación de los perfiles será mediante pozos rellenos de hormigón cuya profundidad será como mínimo 1m

La estructura de sostén deberá llevar tratamiento anticorrosivo.

### **EMPLAZAMIENTO**

El cartel se ubicará en el exterior de la obra, en sitio visible, preferentemente en la fachada de la obra o en el cerramiento de la misma. Según lo indicado por la Inspección de Obra.

Cuando el cartel se ubique sobre la fachada deberá evitarse daños o deterioros de la misma por lo que se deberán proveerse anclajes independientes de la fachada.

Cuando el cartel se coloque independientemente de la fachada del edificio, deberá construirse una estructura de sostén con perfiles metálicos cuyas secciones soporten el efecto del viento. La inspección de Obra determinará la distancia entre la gráfica del cartel y el nivel del piso a fin de garantizar una óptima visión a distancia de la gráfica del cartel.

### **ILUMINACION**

El cartel de obra se encontrará iluminado, en horario nocturno con tres (3) reflectores: Se utilizarán



*Universidad de Buenos Aires*

---

artefactos para exteriores sujetos con brazos y proyectados hacia el cartel (mercurio halogenado de 250w)

Se proveerán e instalarán Proyectores Mercurio Halogenado p/lámp. Tubular u ovoidal 250w. Laterales de aluminio fundido, fondo envolvente y espejos laterales de chapa de Al. de superficie lisa. Con marco. Los costos asociados a la instalación eléctrica, provisión de materiales, mantenimiento durante la Obra y montaje correrán por cuenta y cargo del Contratista.