

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - TERESA DE CALCUTA DESDE MELO HASTA PTE. PERON

Item	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		\$	MONTO ITEM	% INCIDENCIA
		Und.	Cant.			
1	CORTE Y DEMOLICION DE HORMIGON				\$ 180.653,63	
1.1	CORTE Y DEMOLICION LOSAS DE HORMIGON EXISTENTE	M3	47,26	\$ 1.735,90	\$ 82.038,63	0,739%
1.2	DEMOLICION DE CORDONES	M3	20,00	\$ 1.735,90	\$ 34.718,00	0,313%
1.3	RETIRO DE HORMIGON	M3	67,26	\$ 950,00	\$ 63.897,00	0,576%
2	RED VIAL				\$ 91.683,90	
2.1	APERTURA DE CAJA EXCAVACION 0,35	M3	1.417,50	\$ 35,50	\$ 50.321,25	0,45%
2.2	RETIRO DE TIERRA	M3	1.417,50	\$ 29,18	\$ 41.362,65	0,37%
3	CALZADA				\$ 9.554.653,50	
3.1	BASE DE HORMIGON POBRE H8 - ESP. 15 CM	M2	4.050,00	\$ 866,38	\$ 3.508.823,21	31,63%
3.2	HORMIGON H30 - ESP. 15 CM	M2	3.900,00	\$ 1.339,74	\$ 5.224.975,70	47,10%
3.3	CORDON	ML	884,00	\$ 680,67	\$ 601.708,35	5,52%
3.4	JUNTA DE DILATACION	ML	455,00	\$ 457,70	\$ 208.255,59	1,88%
3.5	CAZOLETA	ML	73,33	\$ 148,51	\$ 10.890,65	0,10%
4	RED PEATONAL				\$ 692.567,50	
4.1	PREPARACION DEL TERRENO NATURAL	M2	340,00	\$ 195,98	\$ 66.633,20	0,60%
4.2	RETIRO DE TIERRA	M3	70,00	\$ 29,18	\$ 2.042,60	0,02%
4.3	COMPACTACION DE LA BASE DE ASIENTO	M3	70,00	\$ 295,68	\$ 20.697,60	0,19%
4.4	CONTRAPISO HORMIGON POBRE ESP. 12 CM (TERMINACION PEINADO)	M3	80,58	\$ 3.770,00	\$ 303.786,60	2,74%
4.5	JUNTAS DE DILATACION	ML	1.050,00	\$ 285,15	\$ 299.407,50	2,70%
5	ILUMINACION				\$ 364.355,55	
5.1	COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON ARTEFACTO LED - DOBLE BRAZO H: 9 M - FOTOCELULA	UN	8,00	\$ 15.813,00	\$ 126.504,00	1,14%
5.2	LUMINARIAS TIPO ATIK 50 - LED - FOTOCELULA	UN	16,00	\$ 4.595,80	\$ 73.532,80	0,66%
5.3	TENDIDO ELECTRICO, PUESTA A TIERRA	ML	762,50	\$ 215,50	\$ 164.318,75	1,48%
6	PAISAJISMO				\$ 62.500,00	
6.1	ESPECIE ARBOREAS (A DEFINIR)	UN	23,00	850,00	\$ 19.550,00	0,18%
6.2	ARBUSTO (A DEFINIR)	UN	53,00	350,00	\$ 18.550,00	0,17%
6.3	CESPED (A DEFINIR)	M2	2.440,00	10,00	\$ 24.400,00	0,22%
7	EQUIPAMIENTO				\$ 147.400,00	
7.1	BANCO DE H* ARMADO	UN	6,00	11.500,00	\$ 69.000,00	0,62%
7.2	CESTO METAL DESPLEGADO	UN	8,00	9.800,00	\$ 78.400,00	0,71%
	TOTAL				\$ 11.093.814,08	100,00%


MIGUEL ANGEL DOMASTOR
SECRETARIO DE
PLANIFICACION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ