

VRF-PB-03									
NIVEL	EQUIPO	LOCAL	TIPO	CT (kW)	CS (kW)	CAJES (kW)	Q. aere (l/s)	Q. aere ext. (l/s)	
PB	UI-PB-03.1	CONDENSADORA	62.5						
PB	UI-PB-03.1	ESPERA	CASSETTE 4 VÍAS	4.10	3.30	1.20	-	-	30
PB	UI-PB-03.2	ESPERA	CASSETTE 4 VÍAS	4.10	3.30	1.20	-	-	30
PB	UI-PB-03.3	ESPERA	CASSETTE 4 VÍAS	4.10	3.30	1.20	-	-	30
PB	UI-PB-03.4	ESPERA	CASSETTE 4 VÍAS	2.20	1.70	0.70	-	-	15
PB	UI-PB-03.5	ESPERA	CASSETTE 4 VÍAS	2.20	1.70	0.70	-	-	15
PB	UI-PB-03.6	ESPERA	CASSETTE 4 VÍAS	2.20	1.70	0.70	-	-	15
PB	UI-PB-03.7	CRONOTOL DE ASISTENCIA	EQUIPO DE CONDUCTOS	3.00	2.60	1.10	200	-	15
PB	UI-PB-03.8	SALA DE MEDICOS	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.90	1.40	1.70	200	-	30
PB	UI-PB-03.9	SECRETARIA	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.90	1.10	0.30	100	-	15
PB	UI-PB-03.10	CIRCULACIÓN HALL	CASSETTE 2 VÍAS	3.80	3.00	1.85	-	-	25
PB	UI-PB-03.11	CONSULTORIO	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.30	0.95	0.70	100	-	15
PB	UI-PB-03.12	CONSULTORIO	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.30	0.95	0.70	100	-	15
PB	UI-PB-03.13	CONSULTORIO	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.30	0.95	0.70	100	-	15
PB	UI-PB-03.14	PUESTO DE OBSERVACIÓN	EQUIPO DE CONDUCTOS	4.50	3.70	2.80	260	-	45
PB	UI-PB-03.15	PUESTO DE OBSERVACIÓN	EQUIPO DE CONDUCTOS	4.50	3.70	2.30	260	-	45
PB	UI-PB-03.16	PUESTO DE OBSERVACIÓN	EQUIPO DE CONDUCTOS	4.50	3.70	2.30	260	-	45
PB	UI-PB-03.17	SALA DE INFORMES	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.20	1.00	0.90	100	-	15
PB	UI-PB-03.18	OFFICE DE ALIMENTACIÓN	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.20	1.00	1.00	100	-	15
PB	UI-PB-03.19	OPICINA	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.20	1.80	1.80	100	-	15
PB	UI-PB-03.20	HABITACIÓN GUARDIA	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.80	2.40	2.30	200	-	40
PB	UI-PB-03.21	ESTAR PERSONAL	EQUIPO DE CONDUCTOS	3.60	3.00	1.50	200	-	25
PB	UI-PB-03.22	CIRCULACIÓN	CASSETTE 2 VÍAS	4.50	2.40	2.10	-	-	30
PB	UI-PB-03.23	CIRCULACIÓN HALL	CASSETTE 2 VÍAS	3.80	3.00	1.85	-	-	25

VRF-PB-04									
NIVEL	EQUIPO	LOCAL	TIPO	CT (kW)	CS (kW)	CAJES (kW)	Q. aere (l/s)	Q. aere ext. (l/s)	
PB	UI-PB-04	CONDENSADORA	62.5						
PB	UI-PB-04.1	HABITACIÓN 2 CAMAS	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.95	2.40	1.85	200	-	40
PB	UI-PB-04.2	HABITACIÓN 2 CAMAS	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.95	2.40	1.85	200	-	40
PB	UI-PB-04.3	HABITACIÓN 2 CAMAS	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.95	2.40	1.85	200	-	40
PB	UI-PB-04.4	HABITACIÓN 2 CAMAS	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.95	2.40	1.85	200	-	40
PB	UI-PB-04.5	HABITACIÓN 2 CAMAS	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.95	2.40	1.85	200	-	40
PB	UI-PB-04.6	HABITACIÓN 2 CAMAS	EQUIPO DE CONDUCTOS	3.10	2.40	1.80	200	-	25
PB	UI-PB-04.7	HABITACIÓN 1 CAMA	EQUIPO DE CONDUCTOS	3.00	2.30	1.80	200	-	25
PB	UI-PB-04.8	HABITACIÓN 1 CAMA	EQUIPO DE CONDUCTOS	3.00	2.30	2.80	200	-	25
PB	UI-PB-04.9	OFFICE DE ENFERMERIA	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.30	1.90	1.70	200	-	25
PB	UI-PB-04.10	CIRCULACIÓN	CASSETTE 2 VÍAS	4.60	3.50	1.40	-	-	30
PB	UI-PB-04.11	HABITACIÓN 2 CAMAS	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.90	2.30	1.70	200	-	25
PB	UI-PB-04.12	PUESTO DE VIGILANCIA	EQUIPO DE PARED	0.90	0.80	0.20	-	-	10
PB	UI-PB-04.13	ESPERA	CASSETTE 4 VÍAS	4.40	3.70	2.70	-	-	35
PB	UI-PB-04.14	SECRETARIA	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.80	1.60	0.80	100	-	10
PB	UI-PB-04.15	SALA DE INFORMES	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.90	1.70	0.90	100	-	10
PB	UI-PB-04.16	OPICINA	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.40	2.10	1.30	170	-	10
PB	UI-PB-04.17	CIRCULACIÓN	CASSETTE 4 VÍAS	1.60	1.20	0.30	-	-	10
PB	UI-PB-04.18	CIRCULACIÓN	CASSETTE 4 VÍAS	1.40	1.00	0.80	-	-	10
PB	UI-PB-04.19	INGRESO DE SERVICIO	CASSETTE 4 VÍAS	2.00	1.70	1.20	-	-	15
PB	UI-PB-04.20	HALL	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.50	1.20	1.20	100	-	10
PB	UI-PB-04.21	CIRCULACIÓN	CASSETTE 4 VÍAS	1.30	1.00	0.40	-	-	10
PB	UI-PB-04.22	AULA/TALLER	EQUIPO DE CONDUCTOS	6.40	4.60	3.60	260	-	45
PB	UI-PB-04.23	AULA/TALLER	EQUIPO DE CONDUCTOS	6.60	7.60	3.90	500	-	250

COMITENTE




SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

HTAL. PROF. A. POSADAS - PLAN DIRECTOR ETAPA 2A

TIPO DE INTERVENCIÓN

Esquema de Zonificación



Morón - Provincia de Buenos Aires

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA

EQUIPO TÉCNICO

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA

TÍTULO

PLANO DE DIAGRAMA DE FLUJO

ESCALA HOJA REVISIÓN CÓDIGO

1.100 4 0

ARCHIVO FECHA 76-POS-4T-3PCD

76-POS-4T-3PCD.dwg SEP-2016