SECCIÓN TRANSVERSAL DE CORDÓN CUNETA



REBAJE EN CORDÓN
CARA VISTA Y PERFIL EN ENTRADA DE VEHICULOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS

Sección



Vista

Notas:

1° SE CONSTRUIRÁN LOS CORDONES CON JUNTAS CADA 6.00m COMO MÁXIMO. LAS JUNTAS SE EJECUTARÁN COMO JUNTAS DE DILATACIÓN EN EXTREMOS CONTRA LAS CURVAS Y CADA 100m COMO MÁXIMO, Y LAS INTERMEDIAS COMO JUNTAS DE CONTRACCIÓN SEGÚN PLANO 07 (PLANO DE DETALLE DE JUNTAS).

Materiales:

Hormigón: H21
Acero en barras: ADN 420

Recubrimientos mínimos: 3cm

Municipalidad de Gualeguay
Av. 3 de Febrero 80
Entre Ríos – Argentina

Obra: Pavimentación

Plano: DETALLE DE CORDÓN TIPO
Pavimento asfáltico

Plano N°	Proyecto	Director	
04	Secretaría de Obras Públicas	Guillermo Antolla Secretario de Obras Públicas	
Hoja 1/1	Escala 1:7,5		Fecha Enero/15